



CRONOGRAMA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

OBRA ELEVADOR PLENÁRIO

Cuiabá - MT, 02 de Agosto de 2022.

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, visando à execução da obra civil do poço do elevador a ser instalado no prédio da Câmara Municipal de Cuiabá, incluindo abertura e recomposição de paredes, fundação estrutural, revestimento, pisos e outras intervenções necessárias para perfeita execução do objeto, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência N° 019/2022 e seus anexos.

Cronograma da obra para **EXECUÇÃO DO POÇO E ESTRUTURA** conforme projeto já existente, para instalação de um elevador 02 pisos com cabina adjacente nas dimensões internas de 1000 x 1250mm com capacidade para 3 passageiros (225Kg); cronograma de estimativa de custos subdividido em oito etapas com previsão estimativa dos valores de cada etapa, com um valor total estimado.

ETAPA DA OBRA	CUSTO ESTIMADO R\$
PRIMEIRA ETAPA: Serviços preliminares, sondagem, montagem tapume, remoção de arbustos e entulhos, preparação do espaço e entorno.	R\$ 3.500,00
SEGUNDA ETAPA: Demolição da alvenaria, abertura do espaço conforme projeto, movimentação de terra e remoção do entulho.	R\$ 3.600,00
TERCEIRA ETAPA: Preparação e execução da fundação do poço para instalação de um elevador com cabina adjacente nas dimensões internas de 1000 x 1250mm com capacidade para 3 passageiros (225Kg).	R\$ 26.500,00
QUARTA ETAPA: Execução dos serviços estruturais, pilares, vigas e laje para instalação de um elevador para percorrer 02 pisos.	R\$ 28.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUINTA ETAPA: Execução dos serviços de alvenaria, fechamento e vedação da estrutura, impermeabilização e cobertura.	R\$ 15.000,00
SEXTA ETAPA: Execução dos serviços de instalação elétrica dividida por um circuito separado e protegido por disjuntor, conforme projeto.	R\$ 20.000,00
SETIMA ETAPA: Execução dos serviços de instalação dos vidros da fachada do elevador.	R\$ 8.000,00
OITAVA ETAPA: Execução dos serviços finais de acabamento da obra, pintura, revestimento de piso e paredes já existentes que sofreram algum tipo de alteração durante a execução da obra, retoques e limpeza do ambiente e entorno.	R\$ 12.500,00
TOTAL ESTIMADO DA OBRA	R\$ 117.600,00

Obs.: Para fim de estimativa de custos, consideramos como referência os valores praticados no mercado, bem como os valores constantes nas tabelas de custos da Caixa Econômica Federal (na condição de referencial).

Kamylla Andrade
Chefe do Núcleo de Manutenção e Serviço
Secretaria de Patrimônio e Manutenção

KAMYLLA DAYENNE MENEZES ANDRADE
CHEFE DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO